

长榆高速 66、220 电力拆迁残值清单

1. 长春 66KV 贺玉甲乙线 43 号-65 号杆塔(经 开区互通立交)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	双回路直线钢管杆 12 基 每基 4.5t 双回路耐张钢管杆 8 基 每基 7.5t 双回路 2*LGJ-240/30 导线 单根 OPGW 地线 单根 GJ-50 亘长 1.83km

2. 长春 66KV 玉米甲乙线 8 号 (丙丁线 6 号)-玉米丙丁线 12 号杆塔 (经开区互通立 交)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	四回路直线钢管杆 3 基 每基 15.1t 四回路耐张钢管杆 1 基 每基 28.9t 双回路耐张钢管杆 1 基 每基 12.1t 双回路 2*LGJ-240/30 导线 亘长 0.44km 双回路 LGJ-240/30 导线 两根 OPGW 地线 亘长 0.31km

3. 长春 66KV 玉米甲乙线 8 号 (丙丁线 6 号)-玉米甲乙线 15 号杆塔 (经开区互通立

交)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	双回路耐张钢管杆 2 基 每基 7.5t 双回路 LGJ-240/30 导线 两根 OPGW 地线 亘长 0.23km

4. 长春 220KV 嘉东甲乙线 33 号-220kV 嘉洋甲乙线 49 号 (嘉东 52 号) 杆塔 (经开区互通立交)


拆除一览表

序号	拆除物名称
	双回路直线铁塔 1 基 每基 8.9t 双回路耐张铁塔 2 基 每基 19.5t 四回路耐张塔 1 基每基 60t 双回路直线铁杆 11 基 每基 10.9t 双回路耐张铁杆 2 基 每基 16.5t 双回路 2*LGJ-400/35 导线 单根 OPGW 地线 单根 GJ-50 亘长 2.6km

5. 长春 220kV 嘉洋甲乙线 25 号-220kV 嘉洋甲乙线 49 号 (嘉东 52 号) 杆塔 (经开区互通立交)

拆除一览表

序号	拆除物名称
----	-------



	双回路直线铁塔 1 基 每基 8.9t 双回路耐张铁塔 2 基 每基 19.5t 双回路直线铁塔 17 基 每基 10.9t 双回路耐张铁塔 2 基 每基 16.5t 双回路 2*LGJ-400/35 导线 单根 OPGW 地线 单根 GJ-50 亘长 3.3km
--	---

6. 长春 220kV 嘉玉甲乙线 18 号-25 号杆塔 (经开区互通立交)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	双回路直线铁塔 3 基 每基 8.9t 双回路耐张铁塔 3 基 每基 19.5t 双回路 2*LGJ-400/35 导线 单根 OPGW 地线 单根 JLB40-150 亘长 1.37km

7. 长春 66kV 五秀甲乙线大坡分线 4 号-7 号 杆塔 (榆树秀水连接线 K0+758 秀水镇秀水 村)

线路拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原导、地线、光缆亘长 0.799km 150 导线 地线 OPGW
2	铁塔 4 基 每基 2.321t

8. 长春 66kV 榆跃甲乙线 30 号-33+1 号杆塔 (K135+419 榆树市环城乡南良村)

拆除部分	
拆除现有架空导线	双回， 2xLGJ-240/30导线，亘 长0.548km
拆除现有架空地线	1根地线GJ-50，亘 长0.548km
拆除现有铁塔	3基 SZ2-18 2基 每基 5.235 吨 66B06-SJ2-15 1基 7吨
拆除 24 芯 ADSS 光缆线路	亘长0.548km

9. 长春 66kV 榆跃甲乙线新区分线 3 号-10 号杆塔（K134+800 榆树市环城乡南良村）

拆除部分	
拆除现有架空导线	双回，LGJ-240/30导线，亘长 0.45km
拆除现有架空地线	2 根地线 GJ-50，亘长 0.45km
拆除现有钢管杆	6基 每基7.981吨
拆除 24 芯 ADSS 光缆线路	亘长0.45km

10. 长春 66kV 榆跃甲乙线新区分线 21 号-25 号杆塔（榆树连接线 K4+220 环城乡卜家屯）

拆除一览表

拆除现有架空导线	双回，LGJ-240/30导线，亘长0.212km
拆除现有架空地线	2根地线GJ-50，亘长0.212km
拆除现有钢管杆	3基 每基7.981吨
拆除 24 芯 ADSS 光缆线路	亘长0.212km

11. 长春 220kV 五榆线 68 号-72 号杆塔（K135+487 榆树市环城乡南良村）

拆除部分	
拆除现有架空导线	单回, JL/G1A-400/50 导线, 亘长0.78km
拆除现有架空地线	2 根地线 GJ-50, 亘长 0.78km
拆除现有铁塔	共3基 ZM1-21 2基每基 2542.05kg GJ1-17.5 1 基 1837.25kg
拆除 24 芯 ADSS 光缆线路	亘长0.78km

12. 长春 220 千伏嘉九甲乙线 69 号-71 号杆塔 (YK2+333 九郊街道包家屯与聂家村之间)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原有导线、地线和 OPGW 光缆, 双回线路亘长 0.52km。 复导线: 2*JL3/G1A-400/35; 地线: 1 根 24 芯 OPGW, 1 根 JG1A-80。
2	嘉九甲乙线 70 号: 7932.5kg
3	拆除导线耐张串 6 串, 导线跳线串 6 串, 导线悬垂串 6 串, 地线悬垂金具 2 串, 地线耐张金具 2 串。

13. 长春 220 千伏九米线 34 号-36 号、米德线 103 号-105 号杆塔 (K29+652 龙嘉街道大城子村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原有导线、地线, 双回线路亘长 0.77km。 导线: 单回路单导线 LGJQ-400/50; 单回路单导线 JL/G1A-400/50; 地线: 2 根 JG1A-50。
2	九米 34 号: 6990kg; 九米 35 号: 6931kg; 九米 36 号: 5344.5kg
3	拆除导线耐张串 12 串, 导线跳线串 3 串, 导线悬垂串 12 串, 地线悬垂金具 4 串, 地线耐张金具 4 串。

14. 长春 220 千伏玉九线 91 号-93 号杆塔 (YK0+900 九郊街道聂家村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原有导线、地线和 OPGW 光缆，单回线路总长 0.761km。 单导线：LGJQ-400；地线：1 根 24 芯 OPGW，1 根 JG1A-50。
2	玉九线 91 号：1436.15kg；玉九线 92 号：1436.15kg；玉九线 93 号： 2542.05kg
3	拆除导线耐张串 6 串，导线跳线串 4 串，导线悬垂串 6 串，地线悬垂 金具 4 串，地线耐张金具 4 串。

15. 长春 66kV 玉营线 150 号-152 号杆塔 (YK4+981 九郊街道聂家村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	单回直线塔 3 基 每基 863.2kg LGJ-240 导线，GJ-35 地线，一根 ADSS 单回路 0.616km
2	利旧 ADSS、单回导线、地线 0.48km

16. 长春 66kV 五大线岔双分线 86-90 号杆塔 (K98+071 德惠市朝阳乡朝阳春)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	双回直线杆 5 基 每基 3.5t



	LGJ-120/20 导线 一根 ADSS 单回路 0.727km
2	重新架线单回导线、一根地线、一根光缆 0.288km

17. 长春 220kV 米德线 125-128 号杆塔 (YK9+488 龙嘉街道大城子村)

拆除部分	
拆除现有架空导线	单回, JL/G1AQ-400导线, 亘长1.1km
拆除现有架空地线	GJ-50 2根亘长1.1km
拆除现有铁塔	4基 3基直线塔共8.5t, 1基耐张杆2.54t

18. 长春 220kV 米德线 132-134 号杆塔 (K37+624 九郊街道莲花泡村)

拆除部分	
拆除现有架空导线	单回, JL/G1AQ-400导线, 亘长0.75km
拆除现有架空地线	GJ-50 2根亘长0.75km
拆除现有铁塔	3基直线拉门塔 每基1.4吨

19. 长春 66kV 德东甲线兴庆分 82-86 号杆塔 (K54+663 苇子沟街道富民村)

拆除部分	
拆除现有架空导线	单回, JL/G1A-150/25导线, 亘长0.77km
拆除现有架空地线	单根地线, GJ-35亘长0.77km
拆除现有铁塔	4基 1基耐张塔3.46t, 1基直线塔1.16t, 2基, 单基水泥杆2.8t
拆除现有ADSS光缆	单根亘长0.77km

20. 长春 66kV 九环线九城分 182-186 号杆塔 (AK1+400 城子街街道百合村)

拆除部分	
------	--



拆除现有架空导线	单回, JL/G1A-150/25导线, 亘长 0.8km
拆除现有架空地线	单根地线, GJ-35亘长0.8km
拆除现有铁塔	5基 1基耐张塔3t, 4基直线塔2t, 1基, 单基水泥杆2t
拆除现有ADSS光缆	单根亘长0.8km

21. 长春 66kV 五秀甲乙线 105-109 号杆塔 (K114+653 榆树市秀水镇赵家屯)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	双回路铁塔 直线塔 5 基 每基 3.13t 双回路 LGJ-70 导线 单根 OPGW 地线 亘长 1.725km

22. 长春 66kV 榆五线 47-48 号杆塔(榆树市环城乡新民屯)

电缆部分拆除一览表

序号	拆除物名称
1	沥青路面 230 米长
2	500 截面电缆长度 263.689m

23. 长春 66kV 榆五线 62-66 号杆塔 (榆树市环城乡平安村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	单回路水泥杆 直线 5 基 每基 1.99t 单回路 120/20, 单根 GJ35, 亘长 0.912km



24. 长春 66kV 榆五线 94-97 号杆塔(K129+465 闵家乡东北地)

拆除一览表

序号	拆除物名称
	单回路水泥杆 直线 4 基 每基 1.99t 单回路 LGJ-120/20 导线 单根 GJ35 地线 亘长 0.754km

25. 长春 220KV 嘉九甲乙线 32-39 号杆塔 (K21-658 龙嘉街道杨树村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原有导线、地线和 OPGW 光缆，双回线路亘长 2.1km。 复导线：2*JL3/G1A-400/35；地线：1 根 24 芯 OPGW，1 根 JG1A-80。

杆塔号	型号	重量 (kg)
33	SZ242-36	7727.5
34	SJ241-18	9007
35	SZ242-30	6648.5
36	SZ242-24	5995
37	SZ242-27	6373.5
38	SZ243-24	6458

注：拆除塔重以实际发生为准。

26. 长春 66kV 玉伦线鸡鸣山分 24-33 号 (K20-827 龙嘉街道吉祥村)

拆除一览表

序号	拆除物名称
1	拆除原有导线、地线，单回线路亘长 1.07km。 JL3/G1A-150/25；地线：1 根 JG1A-35。



线路名称	杆塔号	杆塔型高	重量 (kg)
玉伦线鸡鸣山分	25	Z-11.8	2300
玉伦线鸡鸣山分	26	Z-11.8	2300
玉伦线鸡鸣山分	27	JJ2	1818.7
玉伦线鸡鸣山分	28	60S2315	1800
玉伦线鸡鸣山分	29	JJ2	1818.7
玉伦线鸡鸣山分	30	3560ZS2-21	1635.6
玉伦线鸡鸣山分	31	3560ZS2-21	1635.6
玉伦线鸡鸣山分	32	JJ2	1818.7

注：上述拆除塔重为设计阶段收资提供 最终以现场实际拆除为准

。

